
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji oraz remont pomieszczeń piwnicznych ŚDS
ADRES INWESTYCJI : ul. Pelplińska 3, 83-200 Starogard Gd.
INWESTOR : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : Al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Józef Pączek upr. 2285/Gd/85
DATA OPRACOWANIA : 27.11.2017

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Opracował:

Data opracowania
27.11.2017

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE
"SIGMA"
Józef Pączek
ul. Reymonta 7, 83-200 Starogard Gd.
tel./fax (058) 56 103 14
NIP 592-100-09-02, Reg. 190447015

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku (do ponownego montażu) 8*2+6.7*2+2*2	m m	33.400	
				RAZEM	33.400
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku (do ponownego montażu) 4.5*2*2+2+7.3*2	m m	34.600	
				RAZEM	34.600
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (8.07*2+6.36*2+10.65)*0.2+(8.07*2+6.36*2+10.65+18*1.4)*0.25	m ² m ²	24.080	
				RAZEM	24.080
4 d.1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (GZYMS i parapety okien piwnicznych) (5.0*2+6.36+10.65+3.40)*0.2*0.08+1.0*0.35*0.08*7	m ³ m ³	0.683	
				RAZEM	0.683
5 d.1	KNR-W 4-01 0702-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 20 cm - (dookoła okien) 2.29*2*4+2.0*4+1.83*2+1.45*6+1.0*2*2+1.55+1.95+1.6*2*5	m m	62.180	
				RAZEM	62.180
6 d.1	KNR 4-01 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad 4*2	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7 d.1	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m ² 1.0*0.72*7	szt. szt.	5.040	
				RAZEM	5.040
2		Wywóz gruzu			
8 d.2	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 3.50	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
9 d.2	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 3.5	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
10 d.2	kalk. indyw.	Opłata za wysypisko 3.5	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
3		Prace budowlane			
11 d.3	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu 35	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
12 d.3	NNRNKB 202 2608-06 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - ościeża - styropian z jedną warstwą siatki (bez wyprawy tynkarskiej), R - 0,7 0.2*(2.29*2*4+2.0*4+1.83*2+1.45*6+1.0*2*2+1.55+1.95+1.6*2*5)	m ² m ²	12.436	
				RAZEM	12.436
13 d.3	NNRNKB 202 2608-01 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami - styropian 12 cm (bez wyprawy tynkarskiej) R - 0,7 6.80*6.56+3.85*8.55+6.36*9.62*2+8.04*4.50*2+0.25*4.50+1.18*5.62*2+2.22*4.35*2+2.6*3.20-1.2*2.09*4-1.06*2.96	m ² m ²	301.105	
				RAZEM	301.105
14 d.3	NNRNKB 202 2608-01 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami - styropian 8 cm, cokół (bez wyprawy tynkarskiej) R - 0,7 1.75*(10.65+6.36*2+8.04*2+0.25+1.18*2+2.22*2)	m ² m ²	81.375	
				RAZEM	81.375
15 d.3	NNRNKB 202 2804-01 analogia	(z.VI) Okładziny parapetów z płytek klinkierowych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 2.10*0.25*4+1.30*0.25*6+1.45*0.25+1.75*0.25	m ² m ²	4.850	
				RAZEM	4.850